



ACTUACIONES PREVIAS

1. Extracción del relleno de arena y el granulado de caucho existente, y almacenamiento en bolsas para su posterior reutilización.
2. Desmontaje y retirada del césped artificial existente, en rollos uniformes y compactos de 2 metros, etiquetados e identificados para facilitar su posterior reutilización
3. Desmontaje del sistema de riego existente, posibilitando la reutilización de las piezas que se encuentren en buen estado
4. Protección y marcaje de los trazados de las instalaciones que discurran por la sub-base del campo de juego
5. Vaciado y retirada del material de relleno de la superficie afectada mediante medios mecánicos hasta alcanzar el terreno natural

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL
CAMPO DE FÚTBOL DE EL QUIJÓN. SESEÑA.

ACTUACIONES PREVIAS

El Autor del encargo

Los Arquitectos

Julio 2017

Excmo. Ayuntamiento de Seseña

Jorge Miquelarena - Agustín Serrano

Escala 1/200